

Przedmiar robót

Przedmiot kosztorysu: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOCIWLU
PŁTYA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBÓT ZIEMNYCH
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY
ZIEMNE
CVP 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
CPV 45120000-4 PRÓBNE WIERCENIA I WYKOPY

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUN ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ
CPV 45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

CPV 4562210-6 FUNDAMENTOWANIE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 4562310-7 ZBROJENIE
CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Lokalizacja: DZIAŁKA NR 396, 397, OBRĘB MIASTA CHOCIWEL2 , GMINA CHOCIWEL ,
POWWIAT STAROGARDZKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Zamawiający: GMINA CHOCIWEL
UL. ARMII KRAJOWEJ 52

Opracowany przez: DOROTA THIEMANN

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: III KW 2021

Kosztorys sporządził

Data: 2021-09-14

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOCIWLU
PŁTYA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBÓTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
CPV 45110000-1 ROBÓTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBÓT
ZIEMNYCH
CPV 45111200-0 ROBÓTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBÓTY ZIEMNE
CVP 45111240-2 ROBÓTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
CPV 45120000-4 PRÓBNE WIERCENIA I WYKOPY

CPV 45200000-9 ROBÓTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBÓTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
CPV 45220000-5 ROBÓTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

CPV 4562210-6 FUNDAMENTOWANIE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 4562310-7 ZBROJENIE
CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR PŁTYA FUNDAMENTOWA

WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2021-09-14 str. 1

Lp	Nazwa
1	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	ROBOTY ZIEMNE
	ROBOTY ZBROJARSKIE
	ROBOTY BETONOWE
	ROBOTY IZOLACYJNE

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOCIWLU
PŁTYA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBÓT ZIEMNYCH
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
CVP 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU
CPV 45120000-4 PRÓBNE WIERCENIA I WYKOPY

CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUN ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
CPV 45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE

CPV 4562210-6 FUNDAMENTOWANIE
CPV 45262300-4 BETONOWANIE
CPV 4562310-7 ZBROJENIE
CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Poziom cen:III KW 2021

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR PŁTYA FUNDAMENTOWA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2021-09-14 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY ZIEMNE						
1.1	Zdjęcie humusu						
10	KNR 2-21 217-2 [R=0,955]	ST.01.02.	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami, grunt $(3,10+1,0+1,0)*(3,40+1,0+1,0)*0,20$	m3	5,51		
			5,51				
20	KNR 2-01 212-1	ST.01.02.	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki podsiębierne o poj.chwybaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III	m3	5,51		
30	KNR 2-01 214-3	ST.01.02.	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [RMS=18]	m3	5,51		
Razem element 1.1: Zdjęcie humusu							

1.2 Wykop/ wymiana gruntu

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40	KNR 2-01 202-6	ST.01.22.	Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiebierne o poj.lyzki 0.60 m3, kat.gruntu IV (3,10+0,60+0,60)*(3,40+0,60+0,60)*0,50	m3	9,89		
			9,89				
50	KNR 2-01 214-4	ST.01.22.	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=36] 9,98	m3	9,98		
			9,98				
60	KNR 2-02 1101-7	ST.01.22.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	9,98		
70	KNR 2-01 236-3	ST.01.22.	Zagęszczenie Is=0,98	m3	9,98		
Razem element 1.2: Wykop/ wymiana gruntu							

1.3 Wykop

80	KNR 2-01 320-25	ST. 01.22.	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych piaskiem (3,10+3,40)*2,0*0,60*0,20	m3	1,56		
			1,56				

Razem element 1.3: Wykop**Razem rozdział 1: ROBOTY ZIEMNE****2 ROBOTY ZBROJARSKIE**

90	KNR 2-02 290-2	ST.01.08.	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane (86,22+117,18+88,04+141,36)*0,395/1000 26,04*0,617/1000 (57,48+34,08)*0,888/100	t	1,00		
			0,17 0,02 0,81				

Razem rozdział 2: ROBOTY ZBROJARSKIE**3 ROBOTY BETONOWE**

100	KNR 2-02 1101-1	ST.01.07.	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 (3,10+0,10+0,10)*(3,40+0,10+0,10)*0,10	m3	1,19		
			1,19				
110	KNR 2-02 205-1	ST.01.07.	Płyty fundamentowe z betonu C25/30 3,10*3,40*0,20	m3	2,11		
			2,11				

Razem rozdział 3: ROBOTY BETONOWE**4 ROBOTY IZOLACYJNE**

120	KNR 2-02 603-9	ST.01.11.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy sfaltowo kauczukowej - pierwsza warstwa (3,10*2,0+3,40*2,0)*0,20	m2	2,60		
			2,60				
130	KNR 2-02 603-10	ST.01.11.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej - każda następna warstwa	m2	2,60		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNR 2-02 602-9	ST.01.11.	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowe - pierwsza warstwa 3,10*3,40*2,0	m2	21,08		21,08
150	KNR 2-02 602-10	ST.01.11.	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowe - każda następna warstwa	m2	21,08		

Razem rozdział 4: ROBOTY IZOLACYJNE**Razem kosztorys: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOCIWLU****PŁTYA FUNDAMENTOWA BIOFILTRA****KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :****CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE****CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW****CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ****CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBÓT ZIEMNYCH****CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE****CVP 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADNIANIA GRUNTU****CPV 45120000-4 PRÓBNE WIERCENIA I WYKOPY****CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUN ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ****CPV 45220000-5 ROBOTY INŻYNIERYJNE I BUDOWLANE****CPV 4562210-6 FUNDAMENTOWANIE****CPV 45262300-4 BETONOWANIE****CPV 4562310-7 ZBROJENIE****CPV 45262311-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI**