

Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W
CHOCIWLU
ROBOTY DROGOWE
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA
ZAMÓWIEŃ :
CPV 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW**

**CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH
NAWIERZCHNI**

**Lokalizacja: DZIAŁKA NR 396, 397, OBRĘB MIASTA CHOCIWEL2 ,
GMINA CHOCIWEL ,
POWVIAT STAROGARDZKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE**

**Zamawiający: GMINA CHOCIWEL
UL. ARMII KRAJOWEJ 52**

Opracowany przez: DOROTA THIEMANN

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: III KW 2021

Kosztorys sporządził

Data: 2021-09-14

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Powierzchnia istniejącej drogi do przełożenia | - 270,0 m ² |
| 2. Powierzchnia drogi wewnętrznej | - 1 765,11 m ² |
| 3. Powierzchnia dojść pieszych | - 500,33 m ² |

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane
PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOCIWLU
ROBOTY DROGOWE
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :
CPV 4500000-7 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45232421-9 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE
CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR ROBOTY DROGOWE

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2021-09-14 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ZIEMNE		
1.1	Wykop NALEŻY SKORYGOWAĆ POWYKONAWCZO		
10	KNR 2-01 202-6 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - koparki przedsiębiorne o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu IV 1237	m3	1 237,00
20	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowczymi - za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=36] 1237	m3	1 237,00
1.2	Nasyp NALEŻY SKORYGOWAĆ POWYKONAWCZO		
30	KNR 2-01 235-1 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wys.do 3 m, kat.gruntu I-II	m3	1 946,00
40	KNR 2-01 235-100 Zakup i dowóz piasku	m3	1 946,00
2	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2.1	Zapicie ścianki szczelnej		
50	KNR 2-10 301-6 [R=0,955] Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań - głębokość wbicia ścianki do 9 m, kat.gruntu IV 45	m	45,00
60	KNR 2-10 303-4 [R=0,955] Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań - głębokość wbicia ścianki do 11 m, kat.gruntu III-IV	m	45,00
2.2	Rozebranie nawierzchni		
70	KNR 2-25 407-6 Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni pow.1 m2 45,0*6,0	m2	270,00
2.3	Rozebranie osadników wtórnych		
80	300-20 Rozbiórka zbiorników wtórnych żelbetowych 2 szt o średnicy 5,0 m i głębokości całkowitej 6,0 m oraz poj. czynnej 75 m3 każdy wraz z układem wykorzystującym sprężone powietrze oraz przelewami pilastymi ze stali nierdzewnej wraz z robotami towarzyszącymi tj. roboty ziemne rozbiórka, wywóz gruzu zasypanie	kpl	2,00
2.4	Rozbiórka pozostałych obiektów		
90	400-40 Rozbiórka pozostałych obiektów istniejących do przedniej terenu w ich obrębie i zasypanie	kpl	1,00

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	ROBOTY DROGOWE		
3.1	Przełożenie istniejącej drogi		
100	KNR 2-25 407-1 Wykonanie koryta	m2	270,00
110	KNR 2-25 407-2 Wykonanie podsypki piaskowej	m2	270,00
120	KNR 2-25 407-4 Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni pow.1 m2	m2	270,00
3.2	Drogi wewnętrzne		
130	KNR 2-25 407-1 Wykonanie koryta	m2	1 765,11
140	KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	1 765,11
150	KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.15 cm po zagęszczeniu [RMS=10]	m2	1 765,11
160	KNR 2-25 407-4 Budowa nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni pow.1 m2	m2	1 765,11
3.3	Krawężnik betonowy		
170	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	664,20
180	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	18,50
3.4	Dojścia piesze		
190	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	500,33
200	KNR 2-31 105-7 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	500,33
210	KNR 2-31 105-8 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=12]	m2	500,33
220	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	500,33
3.5	Obrzeże betonowy		
230	KNNR 6 403-3 Obrzeże betonowe wystające o wym.8x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	174,50

----- Koniec wydruku -----